

# Fugtkrav til byggeri

Fugtindholdet i en række bygningsdele samt luftfugtheden i bygningen skal være inden for de angivne grænseværdier før det er forsvarligt at lægge trægulve, opsættes trælofter, gipspladefægte, fuldlime gulvbelægninger mv. og påbegynde malearbejder.

BETON	Fugtniveau	Forudsætninger
<b>Strøgulve og svømmende gulve på betondæk</b>	Betonfugt < 65% RF (tør beton)	Fugtspærre kan undværes – men anbefales altid
	Betonfugt < 85% RF (fugtig beton)	Fugtspærre påkrævet, mindst f.eks. 0,2 mm PE-folie
	Betonfugt > 85% RF (højt fugtindhold) *)	Kraftig fugtspærre påkrævet, mindst f.eks. påsvejet asfaltpap **)
	*) Gælder også ved risiko for opstigende grundfugt	**) Asfaltpap med migreringspærre
<b>Limede trægulve på betondæk</b>	Betonfugt < 65% RF (tør beton)	Fugtspærre kan undværes – men anbefales altid
	Betonfugt < 85% RF (fugtig beton)	Fugthindrende primer 2-3 lag samt bremsende gulvlim
	Betonfugt > 85% RF (højt fugtindhold) *)	Limning af trægulve frarådes, ellers kraftig fugtspærre **)
TRÆ		
<b>Indvendige beklædninger og snedkerarbejde</b> (trævinduer, trædøre, trægulve og undergulve)	Luftfugthed: 30-65% RF	Opsættes i lukket bygning ved rumtemperatur 18-25 °C
	Træfugthed: 8 ± 2%	
<b>Indvendige trækonstruktioner</b> (gulvstrøer, stolpeskelet, forskalling ol.) (limtræbjælker og søjler, tømmer)	Luftfugthed: 30-65% RF	Opsættes i lukket bygning ved rumtemperatur 18-25 °C
	Træfugthed: 10 ± 2%	
	Træfugthed: 13 ± 2%	
<b>Udvendige døre og vinduer</b>	Træfugthed: 12 ± 3%	
<b>Træfacader og udvendige beklædninger</b>	Træfugthed: 16 ± 3%	
<b>Konstruktionstræ, spær, bjælketag mv</b>	Træfugthed: 18 ± 2%	
GIPS		
<b>Gipskartonplader</b>	Luftfugthed: < 80% RF	Ved montering
<b>Fibergipsplader</b>	Luftfugthed: < 80% RF	Ved montering
	Luftfugthed: < 70% RF	Ved spartling
MALEARBEJDER		
<b>Indvendig træ- eller betonoverflade</b>	Luftfugthed: 30-65% RF	Udføres i lukket bygning ved rumtemperatur 18-25 °C
	Træfugt: 8 ± 2%, Betonfugt: < 70% RF	
<b>Udvendig træværk</b>	Træfugthed: 16 ± 2%	
GULVBELÆGNINGER		
<b>Limning af elastiske gulvbelægninger</b> (linoleum, vinyl, LVT, kork, gummi)	Luftfugthed: 35-75% RF	Udføres i lukket bygning ved rumtemperatur 18-25 °C
	Betonfugt: < 85% RF	
<b>Limning af tæpper, tekstiler mv.</b>	Luftfugthed: 35-75% RF	Udføres i lukket bygning ved rumtemperatur 18-25 °C
	Træfugt: < 15%, Betonfugt: < 85% RF	